

infoTecnica

di Attilio Palombizio

INFO: 0864.272364 - 340.1179176 - infotecnica14@libero.it - attiliopalombizio@virgilio.it

STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA ING. ATTILIO PALOMBIZIO
PROGETTI STRUTTURALI, RILIEVI LASER SCANNER 3D, PROGETTAZIONE DI INTERNI

COMUNE DI PRATOLA PELIGNA (AQ)

**"LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CANALI CONSORZIALI
COMPENSORIO L'AQUILA E PRATOLA PELIGNA.
FINANZIAMENTO CONSORZIALE" _ LOTTO 4**

DITTA:

**CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
"BACINO ATERNO E SAGITTARIO"**

TIMBRO UFFICIO

ELABORATO:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TAV. 05

**IL PROGETTISTA E C.S.P.:
ING. ATTILIO PALOMBIZIO**

Comprensori di L'Aquila e Pratola Peligna

Provincia di L'Aquila

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU CANALI DI QUALSIASI FORMA E DIMENSIONI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO "BACINO ATERNO E SAGITTARIO": COMPRENSORI DI L'AQUILA E PRATOLA PELIGNA - **LOTTO 4**

COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO "BACINO ATERNO E SAGITTARIO"

Pratola Peligna, 17/03/2020

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	LOTTO 4 (SpCat 1)							
	LAVORI (Cat 1)							
	CANALI TIPO "A" (SbCat 1)							
1 B.1.2	Scavo a sezione ampia ed obbligata per trincea di ammorsamento e diaframmazione dell'argine, o per ammorsamento dello scarico di fondo o dello sfioratore, eseguito a qualsiasi prof ... ualsiasi larghezza di scavo, compresi sollevamento, carico e trasporto a rifiuto o in rilevato delle materie di risulta. SCAVO A SEZIONE AMPIA ED OBBLIGATA PER DIAFRAMMAZIONE DELL'ARGINE CANALI TIPO "A" (L>100cm - H>100cm)		16362,50	0,400	0,500	3'272,50		
	SOMMANO m³					3'272,50	6,10	19'962,25
2 D.2.1	Scavo di fossi di seconda raccolta (capo fossi) di qualsiasi sezione effettuato con mezzi meccanici compreso lo spandimento del terreno, la profilatura delle pareti e qualsiasi altro magistero SCAVO DI FOSSI CON PROFILATURA DELLE PARETI CANALI TIPO "A" (L>100cm - H>100cm)		16362,50	0,400	0,500	3'272,50		
	SOMMANO m3					3'272,50	4,72	15'446,20
3 E.005.030.00 0.b	Muratura con blocchi pieni di calcestruzzo vibro compressi posti in opera con malta cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte- spessore 15 cm MURATURA IN BLOCCHI PIENI DI CALCESTRUZZO CANALI TIPO "A" (L>100cm - H>100cm)		20,00		0,500	10,00		
	SOMMANO m²					10,00	37,77	377,70
4 U.008.010.26 0.b	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore ... ta con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore etc).- senza rimozione dei materiali di risulta DECESPUGLIAMENTO DELLE SCARPATE CANALI TIPO "A" (L>100cm - H>100cm)		14990,33	0,600		8'994,20		
	SOMMANO m²					8'994,20	0,50	4'497,10
	SICUREZZA (Cat 2)							
5 01.07.001.00 1	Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1 confezione di cot ... ili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette assortite; 1 pacchetto							
	A R I P O R T A R E							40'283,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							40'283,25
	ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto soccorso.					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	14,30	14,30
6 S.001.030.06 0.a	Nolo di estintore a schiuma, omologato secondo DM 07/01/2005, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza compreso manutenzione e ricarica- Da 9 kg, classe 8A 89B					2,00		
	SOMMANO cad/mese					2,00	6,57	13,14
7 02.10.120.00 1a	Faro alogeno da 500 W con grado di protezione IP65, montato su cavalletto mobile per illuminazione di cantiere; costo mensile.	2,00	3,00			6,00		
	SOMMANO cad.*mesi					6,00	1,85	11,10
8 S.001.010.01 0.d02	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni ... nose diurne e notturne e tabelle segnaletiche- Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati		15,00		2,000	30,00		
	SOMMANO m²					30,00	11,48	344,40
9 S.004.020.01 0.b	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese- Di lato 90 cm, rifrangenza classe I					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	3,98	11,94
10 S.004.020.02 0.c	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:- Di diametro 60 cm, rifrangenza classe II					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	8,36	16,72
	LAVORI (Cat 1) CANALI TIPO "B" (SbCat 2)							
11 B.1.2	Scavo a sezione ampia ed obbligata per trincea di ammassamento e diaframmazione dell'argine, o per ammassamento dello scarico di fondo o dello sfioratore, eseguito a qualsiasi prof ... ualsiasi larghezza di scavo, compresi sollevamento, carico e trasporto a rifiuto o in rilevato delle materie di risulta. SCAVO A SEZIONE AMPIA ED OBBLIGATA PER DIAFRAMMAZIONE DELL'ARGINE CANALI TIPO "B" (L<100cm - H<100cm)		6825,00	0,250	0,500	853,13		
	A R I P O R T A R E					853,13		40'694,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					853,13		40'694,85
	SOMMANO m³					853,13	6,10	5'204,09
12 D.2.1	Scavo di fossi di seconda raccolta (capo fossi) di qualsiasi sezione effettuato con mezzi meccanici compreso lo spandimento del terreno, la profilatura delle pareti e qualsiasi altro magistero SCAVO DI FOSSI CON PROFILATURA DELLE PARETI CANALI TIPO "B" (L<100cm - H<100cm)		6825,00	0,250	0,500	853,13		
	SOMMANO m³					853,13	4,72	4'026,77
13 E.005.030.00 0.b	Muratura con blocchi pieni di calcestruzzo vibro compressi posti in opera con malta cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte- spessore 15 cm MURATURA IN BLOCCHI PIENI DI CALCESTRUZZO CANALI TIPO "B" (L<100cm - H<100cm)		20,00		0,500	10,00		
	SOMMANO m²					10,00	37,77	377,70
14 U.008.010.26 0.b	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore ... ta con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore etc).- senza rimozione dei materiali di risulta DECESPUGLIAMENTO DELLE SCARPATE CANALI TIPO "B" (L<100cm - H<100cm)		6825,00	0,600		4'095,00		
	SOMMANO m²					4'095,00	0,50	2'047,50
	CANALI TIPO "C" (SbCat 3)							
15 B.1.2	Scavo a sezione ampia ed obbligata per trincea di ammorsamento e diaframmazione dell'argine, o per ammorsamento dello scarico di fondo o dello sfioratore, eseguito a qualsiasi prof ... ualsiasi larghezza di scavo, compresi sollevamento, carico e trasporto a rifiuto o in rilevato delle materie di risulta. SCAVO A SEZIONE AMPIA ED OBBLIGATA PER DIAFRAMMAZIONE DELL'ARGINE CANALI TIPO "C": IN CEMENTO DI DIMENSIONI VARIE		550,00	0,500	0,500	137,50		
	SOMMANO m³					137,50	6,10	838,75
16 D.2.1	Scavo di fossi di seconda raccolta (capo fossi) di qualsiasi sezione effettuato con mezzi meccanici compreso lo spandimento del terreno, la profilatura delle pareti e qualsiasi altro magistero SCAVO DI FOSSI CON PROFILATURA DELLE PARETI							
	A R I P O R T A R E							53'189,66

