

## Previsione di sostenibilità finanziaria massima dei canali irrigui e/o di scolo - Aterno - riportati nell'allegato 1.A)

## lotto 1

	L'Aquila			
	Totale	Scavo a sezione obbligata < a cm. 100	Scavo a sezione obbligata > cm. 100	dimensioni varie
canali Irrigui e/o di scolo a cielo aperto Km.	37,84	4,34	4,14	29,36
di cui 1 Zona Km.	37,84	4,34	4,14	29,36
<b>Totale impianti canali di bonifica su cui effettuare manutenzione ordinaria e straordinaria Km.</b>	<b>18,92</b>	<b>2,17</b>	<b>2,07</b>	<b>14,68</b>
di cui 1 Zona Km.	18,92	2,17	2,07	14,68
<b>Muratura in blocchi sistemazione muretti altezza 50 cm. ml.</b>	<b>60,00</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>ipotesi di sviluppo di 1 (un) mq<sup>3</sup>. di materiale in metri lineari</b>		<b>8</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
interventi di manutenzione sulle zone per voce B.1.2 %		50%	50%	50%
interventi di manutenzione sulle zone per voce D.2.1 %		50%	50%	50%
interventi di manutenzione in muratura sulle zone per voce E.05.30.00.b: altezza mt. 0,5		0,5	0,5	0,5
interventi di manutenzione di decespugliamento sulle zone per voce U.08.10.260.B: larghezza mt. 0,6		0,6	0,6	0,6

Prezziario	codice	Descrizione voce	Prezzo	Scavo a sezione obbligata < a cm. 100 Tipologia A	Scavo a sezione obbligata > cm. 100 Tipologia B	dimensioni varie Tipologia C	TOTALE	I.V.A. al 22%	TOTALE I.V.A. ESCLUSO
Prezzo Agricoltura a mc. i.v.a. compresa	B.1.2	Scavo a sezione ampia ed obbligata per trincea di ammorsamento diaframmazione dell'argine, o per ammorsamento dello scarica di fondo dello sfioratore, eseguito a qualsiasi profondità e per qualsiasi larghezza scavo, compresi sollevamento carico e trasporto a rifiuto o in rilevato delle materie di risulta.	6,10	827,31	1.262,70	11.193,50	<b>13.283,51</b>	<b>2.922,37</b>	<b>16.205,89</b>
Prezzo Agricoltura a mc. i.v.a. compresa	D.2.1	Scavo di fossi di seconda raccolta (capo fossi) di qualsiasi sezione effettuato con mezzi meccanici compreso lo spandimento del terreno, la profilatura delle pareti e qualsiasi altro magistero	4,72	640,15	977,04	8.661,20	<b>10.278,39</b>	<b>2.261,25</b>	<b>12.539,64</b>
Prezzo OOPP 2020 a mq. i.v.a. compresa	E.05.30.00.b	Muratura con blocchi pieni di calcestruzzo vibro compressi posti in opera con malta cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte - spessore 15 cm.	37,77	377,70	377,70	377,70	<b>1.133,10</b>	<b>249,28</b>	<b>1.382,38</b>
Prezzo OOPP 2020 a mq. i.v.a. compresa	U.08.10.260.b	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, eseguita con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore etc). - senza rimozione di materiale di risulta	0,50	325,50	310,50	2.202,00	<b>2.838,00</b>	<b>624,36</b>	<b>3.462,36</b>
<b>TOTALE LAVORAZIONE</b>							<b>27.533,00</b>	<b>6.057,26</b>	<b>33.590,26</b>

Previsione di sostenibilità finanziaria massima dei canali irrigui e/o di scolo - VALLE PELIGNA - riportati nell'allegato 1.B)  
lotto 2

	Pratola Peligna			
	Totale	Scavo a sezione obbligata < a cm. 100	Scavo a sezione obbligata > cm. 100	dimensioni varie
canali Irrigui e/o di scoloette a cielo aperto Km.	359,54	74,40	243,74	41,40
di cui 1 Zona Km.	77,85	0,00	42,65	35,20
<b>Totale impianti canali di bonifica su cui effettuare manutenzione ordinaria e straordinaria Km.</b>	<b>76,125</b>	<b>37,2</b>	<b>21,325</b>	<b>17,6</b>
di cui 1 Zona Km.	38,925	0	21,325	17,6
Muratura in blocchi sistemazione muretti altezza 50 cm. ml.	300,00	100	100	100
di cui 1 Zona ml.	40	0	20	20
ipotesi di sviluppo di 1 (un) mq <sup>3</sup> . di materiale in metri lineari		8	5	4
interventi di manutenzione sulle zone per voce B.1.2 %		50%	50%	50%
interventi di manutenzione sulle zone per voce D.2.1 %		50%	50%	50%
interventi di manutenzione in muratura sulle zone per voce E.05.30.00.b: altezza mt. 0,5		0,5	0,5	0,5
interventi di manutenzione di decespugliamento sulle zone per voce U.08.10.260.B: larghezza mt. 0,6		0,6	0,6	0,6

Prezziario	codice	Descrizione voce	Zona	Prezzo	Scavo a sezione obbligata < a cm. 100 Tipologia A	Scavo a sezione obbligata > cm. 100 Tipologia B	dimensioni varie Tipologia C	TOTALE I.V.A. ESCLUSO	I.V.A. al 22%	TOTALE I.V.A. ESCLUSO
Prezzo Agricoltura a mc. i.v.a. compresa	B.1.2	Scavo a sezione ampia ed obbligata per trincee di ammorsamento diaframmazione dell'argine, o per ammorsamento dello scarica di fondo dello sfioratore, eseguito a qualsiasi profondità e per qualsiasi larghezza scavo, compresi sollevamento carico e trasporto a rifiuto o in rilevato delle materie di risulta.	1 Zona Pratola Peligna	6,10	0,00	13.008,25	13.420,00	26.428,25	5.814,22	32.242,47
Prezzo Agricoltura a mc. i.v.a. compresa	D.2.1	Scavo di fossi di seconda raccolta (capo fossi) di qualsiasi sezione effettuato con mezzi meccanici compreso lo spandimento del terreno, la profilatura delle pareti e qualsiasi altro magistero		4,72	0,00	10.065,40	10.384,00	20.449,40	4.498,87	24.948,27
Prezzo OOPP 2020 a mq. i.v.a. compresa	E.05.30.00.b	Muratura con blocchi pieni di calcestruzzo vibro compressi posti in opera con malta cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte - spessore 15 cm.		37,77	0,00	377,70	377,70	755,40	166,19	921,59
Prezzo OOPP 2020 a mq. i.v.a. compresa	U.08.10.260.b	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, eseguita con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore etc). - senza rimozione di materiale di risulta		0,50	0,00	3.198,75	2.640,00	5.838,75	1.284,53	7.123,28
<b>TOTALE PER LAVORAZIONE</b>					<b>0,00</b>	<b>26.650,10</b>	<b>26.821,70</b>	<b>53.471,80</b>	<b>11.763,80</b>	<b>65.235,60</b>

## Previsione di sostenibilità finanziaria massima dei canali irrigui e/o di scolo - VALLE PELIGNA - riportati nell'allegato 1.C)

## lotto 3

	Pratola Peligna			
	Totale	Scavo a sezione obbligata < a cm. 100	Scavo a sezione obbligata > cm. 100	dimensioni varie
canali Irrigui e/o di scoloette a cielo aperto Km.	359,54	74,40	243,74	41,40
di cui 2 Zona Km.	75,09	21,50	53,59	0,00
<b>Totale impianti canali di bonifica su cui effettuare manutenzione ordinaria e straordinaria Km.</b>	<b>179,77</b>	<b>37,2</b>	<b>121,87</b>	<b>20,7</b>
di cui 2 Zona Km.	37,545	10,75	26,795	0
Muratura in blocchi sistemazione muretti altezza 50 cm. ml.	300,00	100	100	100
di cui 2 Zona ml.	40	20	20	0
ipotesi di sviluppo di 1 (un) mq <sup>3</sup> . di materiale in metri lineari		8	5	4
interventi di manutenzione sulle zone per voce B.1.2 %		50%	50%	50%
interventi di manutenzione sulle zone per voce D.2.1 %		50%	50%	50%
interventi di manutenzione in muratura sulle zone per voce E.05.30.00.b: altezza mt. 0,5		0,5	0,5	0,5
interventi di manutenzione di decespugliamento sulle zone per voce U.08.10.260.B: larghezza mt. 0,6		0,6	0,6	0,6

Prezziario	codice	Descrizione voce	Zona	Prezzo	Scavo a sezione obbligata < a cm. 100 Tipologia A	Scavo a sezione obbligata > cm. 100 Tipologia B	dimensioni varie Tipologia C	TOTALE I.V.A. ESCLUSO	I.V.A. al 22%	TOTALE I.V.A. ESCLUSO
Prezzo Agricoltura a mc. i.v.a. compresa	B.1.2	Scavo a sezione ampia ed obbligata per trincea di ammorsamento diaframmazione dell'argine, o per ammorsamento dello scarica di fondo dello sfioratore, eseguito a qualsiasi profondità e per qualsiasi larghezza scavo, compresi sollevamento carico e trasporto a rifiuto o in rilevato delle materie di risulta.	2 Zona Pratola Peligna	6,10	4.098,44	16.344,95	0,00	20.443,39	4.497,55	24.940,93
Prezzo Agricoltura a mc. i.v.a. compresa	D.2.1	Scavo di fossi di seconda raccolta (capo fossi) di qualsiasi sezione effettuato con mezzi meccanici compreso lo spandimento del terreno, la profilatura delle pareti e qualsiasi altro magistero		4,72	3.171,25	12.647,24	0,00	15.818,49	3.480,07	19.298,56
Prezzo OOPP 2020 a mq. i.v.a. compresa	E.05.30.00.b	Muratura con blocchi pieni di calcestruzzo vibro compressi posti in opera con malta cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte - spessore 15 cm.		37,77	377,70	377,70	0,00	755,40	166,19	921,59
Prezzo OOPP 2020 a mq. i.v.a. compresa	U.08.10.260.b	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, eseguita con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore etc). - senza rimozione di materiale di risulta		0,50	1.612,50	4.019,25	0,00	5.631,75	1.238,99	6.870,74
<b>TOTALE PER LAVORAZIONE</b>					<b>9.259,89</b>	<b>33.389,14</b>	<b>0,00</b>	<b>42.649,03</b>	<b>9.382,79</b>	<b>52.031,81</b>

Previsione di sostenibilità finanziaria massima dei canali irrigui e/o di scolo - VALLE PELIGNA - riportati nell'allegato 1.D)  
lotto 4

	Pratola Peligna			
	Totale	Scavo a sezione obbligata < a cm. 100	Scavo a sezione obbligata > cm. 100	dimensioni varie
canali Irrigui e/o di scoloette a cielo aperto Km.	359,54	74,40	243,74	41,40
di cui 3 Zona Km.	94,95	27,30	65,45	2,20
<b>Totale impianti canali di bonifica su cui effettuare manutenzione ordinaria e straordinaria Km.</b>	<b>179,77</b>	<b>37,2</b>	<b>121,87</b>	<b>20,7</b>
di cui 3 Zona Km.	47,475	13,65	32,725	1,1
Muratura in blocchi sistemazione muretti altezza 50 cm. ml.	300,00	100	100	100
di cui 3 Zona ml.	60	20	20	20
ipotesi di sviluppo di 1 (un) mq <sup>3</sup> . di materiale in metri lineari		8	5	4
interventi di manutenzione sulle zone per voce B.1.2 %		50%	50%	50%
interventi di manutenzione sulle zone per voce D.2.1 %		50%	50%	50%
interventi di manutenzione in muratura sulle zone per voce E.05.30.00.b: altezza mt. 0,5		0,5	0,5	0,5
interventi di manutenzione di decespugliamento sulle zone per voce U.08.10.260.B: larghezza mt. 0,6		0,6	0,6	0,6

Prezziario	codice	Descrizione voce	Zona	Prezzo	Scavo a sezione obbligata < a cm. 100 Tipologia A	Scavo a sezione obbligata > cm. 100 Tipologia B	dimensioni varie Tipologia C	TOTALE I.V.A. ESCLUSO	I.V.A. al 22%	TOTALE I.V.A. ESCLUSO
Prezzo Agricoltura a mc. i.v.a. compresa	B.1.2	Scavo a sezione ampia ed obbligata per trincea di ammorsamento diaframazione dell'argine, o per ammorsamento dello scarica di fondo dello sfioratore, eseguito a qualsiasi profondità e per qualsiasi larghezza scavo, compresi sollevamento carico e trasporto a rifiuto o in rilevato delle materie di risulta.	2 Zona Pratola Peligna	6,10	5.204,06	19.962,25	838,75	26.005,06	5.721,11	31.726,18
Prezzo Agricoltura a mc. i.v.a. compresa	D.2.1	Scavo di fossi di seconda raccolta (capo fossi) di qualsiasi sezione effettuato con mezzi meccanici compreso lo spandimento del terreno, la profilatura delle pareti e qualsiasi altro magistero		4,72	4.026,75	15.446,20	649,00	20.121,95	4.426,83	24.548,78
Prezzo OOPP 2020 a mq. i.v.a. compresa	E.05.30.00.b	Muratura con blocchi pieni di calcestruzzo vibro compressi posti in opera con malta cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte - spessore 15 cm.		37,77	377,70	377,70	377,70	1.133,10	249,28	1.382,38
Prezzo OOPP 2020 a mq. i.v.a. compresa	U.08.10.260.b	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, eseguita con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore etc). - senza rimozione di materiale di risulta		0,50	2.047,50	4.908,75	165,00	7.121,25	1.566,68	8.687,93
<b>TOTALE PER LAVORAZIONE</b>					<b>11.656,01</b>	<b>40.694,90</b>	<b>2.030,45</b>	<b>54.381,36</b>	<b>11.963,90</b>	<b>66.345,26</b>

Previsione di sostenibilità finanziaria massima dei canali irrigui e/o di scolo - VALLE PELIGNA - riportati nell'allegato 1.E)  
lotto 5

	Pratola Peligna			
	Totale	Scavo a sezione obbligata < a cm. 100	Scavo a sezione obbligata > cm. 100	dimensioni varie
canali Irrigui e/o di scoloette a cielo aperto Km.	359,54	74,40	243,74	41,40
di cui 4 Zona Km.	53,40	0,00	49,40	4,00
<b>Totale impianti canali di bonifica su cui effettuare manutenzione ordinaria e straordinaria Km.</b>	<b>179,77</b>	<b>37,2</b>	<b>121,87</b>	<b>20,7</b>
di cui 4 Zona Km.	26,7	0	24,7	2
Muratura in blocchi sistemazione muretti altezza 50 cm. ml.	300,00	100	100	100
di cui 4 Zona ml.	40	0	20	20
ipotesi di sviluppo di 1 (un) mq <sup>3</sup> . di materiale in metri lineari		8	5	4
interventi di manutenzione sulle zone per voce B.1.2 %		50%	50%	50%
interventi di manutenzione sulle zone per voce D.2.1 %		50%	50%	50%
interventi di manutenzione in muratura sulle zone per voce E.05.30.00.b: altezza mt. 0,5		0,5	0,5	0,5
interventi di manutenzione di decespugliamento sulle zone per voce U.08.10.260.B: larghezza mt. 0,6		0,6	0,6	0,6

Prezziario	codice	Descrizione voce	Zona	Prezzo	Scavo a sezione obbligata < a cm. 100 Tipologia A	Scavo a sezione obbligata > cm. 100 Tipologia B	dimensioni varie Tipologia C	TOTALE I.V.A. ESCLUSO	I.V.A. al 22%	TOTALE I.V.A. ESCLUSO
Prezzo Agricoltura a mc. i.v.a. compresa	B.1.2	Scavo a sezione ampia ed obbligata per trincee di ammorsamento diaframmazione dell'argine, o per ammorsamento dello scarica di fondo dello sfioratore, eseguito a qualsiasi profondità e per qualsiasi larghezza scavo, compresi sollevamento carico e trasporto a rifiuto o in rilevato delle materie di risulta.	4 Zona Pratola Peligna	6,10	0,00	15.067,00	1.525,00	16.592,00	3.650,24	20.242,24
Prezzo Agricoltura a mc. i.v.a. compresa	D.2.1	Scavo di fossi di seconda raccolta (capo fossi) di qualsiasi sezione effettuato con mezzi meccanici compreso lo spandimento del terreno, la profilatura delle pareti e qualsiasi altro magistero		4,72	0,00	11.658,40	1.180,00	12.838,40	2.824,45	15.662,85
Prezzo OOPP 2020 a mq. i.v.a. compresa	E.05.30.00.b	Muratura con blocchi pieni di calcestruzzo vibro compressi posti in opera con malta cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte - spessore 15 cm.		37,77	0,00	377,70	377,70	755,40	166,19	921,59
Prezzo OOPP 2020 a mq. i.v.a. compresa	U.08.10.260.b	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, eseguita con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore etc). - senza rimozione di materiale di risulta		0,50	0,00	3.705,00	300,00	4.005,00	881,10	4.886,10
<b>TOTALE PER LAVORAZIONE</b>					<b>0,00</b>	<b>30.808,10</b>	<b>3.382,70</b>	<b>34.190,80</b>	<b>7.521,98</b>	<b>41.712,78</b>

Previsione di sostenibilità finanziaria massima dei canali irrigui e/o di scolo - VALLE PELIGNA - riportati nell'allegato 1.F)  
lotto 6

	Pratola Peligna			
	Totale	Scavo a sezione obbligata < a cm. 100	Scavo a sezione obbligata > cm. 100	dimensioni varie
canali Irrigui e/o di scoloette a cielo aperto Km.	359,54	74,40	243,74	41,40
di cui 5 Zona Km.	58,25	25,60	32,65	0,00
<b>Totale impianti canali di bonifica su cui effettuare manutenzione ordinaria e straordinaria Km.</b>	<b>179,77</b>	<b>37,2</b>	<b>121,87</b>	<b>20,7</b>
di cui 5 Zona Km.	29,125	12,8	16,325	0
Muratura in blocchi sistemazione muretti altezza 50 cm. ml.	300,00	100	100	100
di cui 5 Zona ml.	40	20	20	0
ipotesi di sviluppo di 1 (un) mq <sup>3</sup> . di materiale in metri lineari		8	5	4
interventi di manutenzione sulle zone per voce B.1.2 %		50%	50%	50%
interventi di manutenzione sulle zone per voce D.2.1 %		50%	50%	50%
interventi di manutenzione in muratura sulle zone per voce E.05.30.00.b: altezza mt. 0,5		0,5	0,5	0,5
interventi di manutenzione di decespugliamento sulle zone per voce U.08.10.260.B: larghezza mt. 0,6		0,6	0,6	0,6

Prezziario	codice	Descrizione voce	Zona	Prezzo	Scavo a sezione obbligata < a cm. 100 Tipologia A	Scavo a sezione obbligata > cm. 100 Tipologia B	dimensioni varie Tipologia C	TOTALE I.V.A. ESCLUSO	I.V.A. al 22%	TOTALE I.V.A. ESCLUSO	
Prezzo Agricoltura a mc. i.v.a. compresa	B.1.2	Scavo a sezione ampia ed obbligata per trincee di ammorsamento diaframmazione dell'argine, o per ammorsamento dello scarica di fondo dello sfioratore, eseguito a qualsiasi profondità e per qualsiasi larghezza scavo, compresi sollevamento carico e trasporto a rifiuto o in rilevato delle materie di risulta.	4 Zona Pratola Peligna	6,10	4.880,00	9.958,25	0,00	14.838,25	3.264,42	18.102,67	
Prezzo Agricoltura a mc. i.v.a. compresa	D.2.1	Scavo di fossi di seconda raccolta (capo fossi) di qualsiasi sezione effettuato con mezzi meccanici compreso lo spandimento del terreno, la profilatura delle pareti e qualsiasi altro magistero		4,72	3.776,00	7.705,40	0,00	11.481,40	2.525,91	14.007,31	
Prezzo OOPP 2020 a mq. i.v.a. compresa	E.05.30.00.b	Muratura con blocchi pieni di calcestruzzo vibro compressi posti in opera con malta cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte - spessore 15 cm.		37,77	377,70	377,70	0,00	755,40	166,19	921,59	
Prezzo OOPP 2020 a mq. i.v.a. compresa	U.08.10.260.b	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, eseguita con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore etc). - senza rimozione di materiale di risulta		0,50	1.920,00	2.448,75	0,00	4.368,75	961,13	5.329,88	
<b>TOTALE PER LAVORAZIONE</b>						<b>10.953,70</b>	<b>20.490,10</b>	<b>0,00</b>	<b>31.443,80</b>	<b>6.917,64</b>	<b>38.361,44</b>

Prezziario	codice	Descrizione voce	Scavo a sezione obbligata < cm. 100 Tipologia A	Scavo a sezione obbligata > cm. 100 Tipologia B	dimensioni varie Tipologia C	TOTALE	I.V.A. Al 22%	TOTALE COMPLESSIVO
Prezzo Agricoltura a mc. i.v.a. compresa	B.1.2	Scavo a sezione ampia ed obbligata per trincea di ammassamento diaframmazione dell'argine, o per ammassamento dello scarica di fondo dello sfioratore, eseguito a qualsiasi profondità e per qualsiasi larghezza scavo, compresi sollevamento carico e trasporto a rifiuto o in rilevato delle materie di risulta.	15.009,81	75.603,40	26.977,25	<b>117.590,46</b>	25.869,90	<b>143.460,36</b>
Prezzo Agricoltura a mc. i.v.a. compresa	D.2.1	Scavo di fossi di seconda raccolta (capo fossi) di qualsiasi sezione effettuato con mezzi meccanici compreso lo spandimento del terreno, la profilatura delle pareti e qualsiasi altro magistero	11.614,15	58.499,68	20.874,20	<b>90.988,03</b>	20.017,37	<b>111.005,40</b>
Prezzo OOPP 2020 a mq. i.v.a. compresa	E.05.30.00.b	Muratura con blocchi pieni di calcestruzzo vibro compressi posti in opera con malta cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte - spessore 15 cm.	1.510,80	2.266,20	1.510,80	<b>5.287,80</b>	1.163,32	<b>6.451,12</b>
Prezzo OOPP 2020 a mq. i.v.a. compresa	U.08.10.260.b	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, eseguita con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore etc). - senza rimozione di materiale di risulta	5.905,50	18.591,00	5.307,00	<b>29.803,50</b>	6.556,77	<b>36.360,27</b>
<b>TOTALE PER RIPOLOGIA D'INTERVENTO</b>			<b>34.040,26</b>	<b>154.960,28</b>	<b>54.669,25</b>	<b>243.669,79</b>	<b>53.607,35</b>	<b>297.277,15</b>